



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ และค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๖๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร พร้อมเกรด บดอัด เชาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๕๖๓,๗๖๗.๗๕ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนสาย ร.๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ยาว ๔.๐๐ เมตร หรือตามแบบที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๕,๕๒๒.๓๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขายายชวด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๗๐ - กม.๐+๓๓๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร โดยเสริมดินลูกรังขยายไหล่ทาง จำนวน ๓๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด บดอัด เชาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๕๕๔,๔๐๗.๐๒ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดบาทสองสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งหมัก - หน้าเขา ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๖๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงดินลูกรังยกระดับคันทาง จำนวน ๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๖๖ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ เกรด บดอัด เชาะร่องน้ำสองข้างทาง และวางท่อ HDPE ๑๐๐ ชั้น PN ๖ ขนาด ๕๐ มม. ยาว ๑๖๕ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๖๐,๓๑๙.๖๖ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยสิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๖ ก.ค. ๒๕๖๙

๙.๑.๑.

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 493,900 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.0+000 – กม.0+165) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร พร้อมเกรด บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-2-202/43 พร้อมป้ายโครงการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... - 6 ก.ค. 2569เป็นเงิน..... 563,767.75 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา..... ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวีระพร ขำคม..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด..... กรรมการ
 - 7.3 นายอมรเทพ พรหมน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังไผ่..... กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย สวัสดิ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ GC - 2 - 202/43 จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	407,906.63	1.3821	563,767.75	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		563,767.75	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		563,767.75	
(ห้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) /					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 100/2569 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง

จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 563,767.75 บาท

(ห้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พรหมน้อย)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165 เมตร พร้อมแหล่งข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร

สถานพิกอสราง สายสวัสดิ์ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประมาณการโดย นายจันทร์วรรณ หน่วง

แบบเลขที่ GC - 2 - 202/43

รายการที่

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ชุดรื้อค้นทางเดิมแล้วบัดทับ (หินคลุก)	825.00	ม. ²	-	-	15.87	13,092.75	13,092.75	
2	ทรายรองพื้น	33.00	ม. ³	574.77	18,967.41	121.00	3,993.00	22,960.41	
3	คอนกรีต 300 ksc.	99.00	ม. ³	3,014.02	298,387.98	-	-	298,387.98	
4	ค่าแอมป์ข้างติดตามยาว 2 ข้าง	330.00	ม.	-	-	21.94	7,240.20	7,240.20	
5	เหล็กตะแกรง WELDED WIRE ขนาด dia. 4.00 mm. @ 15 x 30 cm.	660.00	ม. ²	35.00	23,100.00	6.00	3,960.00	27,060.00	
6	EXPANSION JOINT	22.00	ม.	188.16	4,139.52	-	-	4,139.52	
7	CONSTRUCTION JOINT	40.00	ม.	117.36	4,694.40	-	-	4,694.40	
8	LONGITUDINAL JOINT	165.00	ม.	50.67	8,360.55	-	-	8,360.55	
9	ค่าผิวคอนกรีต	660.00	ม. ²	-	-	12.93	8,533.80	8,533.80	
10	น้ำมันทาแบบ	6.60	ลิตร	12.00	79.20	-	-	79.20	
11	งานไหลทางหินคลุก	24.75	ม. ³	539.71	13,357.82	-	-	13,357.82	
รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง									407,906.63
รวมค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3821									563,767.75
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									563,767.75
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น									563,767.75
(ทำแผนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)									

ถนนสายสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท

1. EXPANSION JOINT คิดจากความยาว 4.00 เมตร

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน		หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก SR 24 Ø 19	1.00	ม.	51.20	51.20	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.50 ม. / ท่อน	15.58	กก. @	23.00	358.34	บาท	
MTAL CAP + ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	13.39	187.46	บาท	
JOINT FILLER	0.60	ม. ² @	180.00	108.00	บาท	
JOINT SEALER	2.00	ลิตร @	16.00	32.00	บาท	
ค่าหยอดยาง	4.00	ม. @	16.71	66.84	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ไม้แบบ	-	ฟ. ³ @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				752.64	บาท	
ค่างานต้นทุน	752.64	/4.00		188.16	บาท / เมตร	

2. CONSTRUCTION JOINT

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน		หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก SR 24 Ø 19	1.00	ม.	51.20	51.20	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.40 ม. / ท่อน	12.46	กก. @	23.00	286.58	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	4.00	ม. @	25.72	102.88	บาท	
ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	4.00	56.00	บาท	
JOINT SEALER	1.50	ลิตร @	16.00	24.00	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				469.46	บาท	
ค่างานต้นทุน	469.46	/4.00		117.36	บาท / เมตร	

MTAL CAP ใช้ท่อ PVC Ø 1" ขึ้น 13.5 ยาว 0.40 ม.

JOINT FILLER ใช้กระดาดชานอ้อยหนา 1"

3. LONGITUDINAL JOINT

คิดจากความยาว

10.00 เมตร

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน		หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก DB 30 Ø 12	1.00	ม.	19.25	19.25	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.50 ม. / ท่อน	6.16	กก. @	21.68	133.55	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00	ม. @	25.72	257.20	บาท	
ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	4.00	56.00	บาท	
JOINT SEALER	3.75	ลิตร @	16.00	60.00	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				506.75	บาท	
ค่างานต้นทุน	506.75	/10.00		50.67	บาท / เมตร	

4. งานไหลทางหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสลิปล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

4.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	261.12 บาท
4.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 8 กม.	=	32.55 บาท
4.3 ค่า $(261.12 + 32.55) \times 1.50$	=	440.51 บาท
4.4 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อบัดับ	=	99.20 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ $(440.51 + 99.20)$	=	539.71 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	539.71 บาท