



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนามีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานงบกลาง สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและฉุกเฉิน จำนวน ๓ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. โครงการขุดตัดดินสโลดทับผิวทางถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ถนนสายในวงม จำนวน ๒ จุด ขุดตัดดิน จำนวน ๕๕๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด)

๑.๒ ถนนสายห้วยพงษ์ จำนวน ๑ จุด ขุดตัดดิน จำนวน ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด)

๑.๓ ถนนสายวังลึก จำนวน ๑ จุด ขุดตัดดิน จำนวน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด)

๑.๔ ถนนสายบางรู้อย จำนวน ๑ จุด ขุดตัดดิน จำนวน ๒๐๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด)

๑.๕ ถนนสายขึ้นาค จำนวน ๒ จุด ขุดตัดดิน จำนวน ๓๔๕ ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด)

ซึ่งกำหนดราคากลาง ๖๕,๖๐๐.-บาท (หกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายประชาสันติ ๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด ๒ แถวๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน (ท่อเดิม) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ (ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด) ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๔,๒๐๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ (ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด) ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๔,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๕ มิ.ค. ๒๕๖๒

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายประชาสันติ 2 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....24,200.- บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายประชาสันติ 2 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร รายละเอียดดังนี้
 :-โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายประชาสันติ 2 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 ม. จำนวน 1 จุด 2 แฉกๆ ละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน (ท่อเดิม) พร้อมยาแนวรอยต่อ
 ท่อ (ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 8 มกราคม 2562เป็นเงิน..... 24,200.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.4).....จำนวน 1 หน้า
 - 5.2 แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.5).....จำนวน 1 หน้า
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายมานิช ศรีสุวรรณตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา.....ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางเดือนเพ็ญ ทองเขียวตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ อบต.บ้านนา.....กรรมการ
 - 6.3 นายธีรพงศ์ เผือกขำตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ อบต.บ้านนา.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย ประชาสันติ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน ทาง	17,556.00	1.3822	24,265.90	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ			24,265.90	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 15 วัน
				24,200.00	
(สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 3/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายประชาสันติ 2 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้วราคากลาง เป็นเงิน 24,200.- บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมานิช ศรีสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเดือนเพ็ญ ทองเขียว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีรพงศ์ เผือกขำ)

รายการประมาณการก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่า วางท่อระบายน้ำ คสล. สายประชาสันติ 2

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายประชาสันติ 2 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

กรม

ประมาณการโดย นายจันทรรักษ์ หนูม่วง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท/สต.	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. - ท่อ มอก. Ø 1.00 ม. (ท่อเดิม)	12.00	ท่อน	638.00	7,656.00	
2	ดินลูกรังกลบหลังท่อ	75.00	ลบ.ม.	132.00	9,900.00	
	รวมเป็นเงิน				17,556.00	
	ค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3822				24,265.90	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				24,265.90	
	ขอเบิกเพียง				24,200.00	
	(สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)					

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท)

เส้นทางสาย ประชาสันติ 2

หมู่ที่ 13

1. งานลูกรังรองพื้นทาง ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

1.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	12.00 บาท
1.2 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด - ขน ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	30.56 บาท
1.3 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 1 กม.	=	11.14 บาท
1.4 ค่า $(12.00 + 30.56 + 11.14) \times 1.50$	=	80.55 บาท
1.5 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อบัดทับ	=	52.42 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ (80.55 + 52.42)	=	132.97 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	132.00 บาท

2. งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	7.88 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0 กม.	=	- บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว $(7.88+0) \times 1.25$	=	9.85 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	20.53 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	30.38 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	30.00 บาท/ลบ.ม.

3. ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร (ชนิด ก.หรือ ข.)

ขุดดิน 3.130 ลบ.ม. @ 30.00 บาท	=	93.90 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล. 1.00 ม. @ - บาท	=	- บาท/ม.
ค่าขนส่ง 1.00 ม. @ - บาท	=	- บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ 0.019 ลบ.ม. @ 1,843.00 บาท	=	35.02 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ 1.00 ม. @ 510.00 บาท	=	510.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	638.92 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	638.00 บาท/ม.

ตารางที่ 5

ขนาด ท่อ (ม.)	จำนวน/เที่ยว (ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	ค่าวางและถมกลับ (บาท / เมตร)
Ø 0.30	48	0.126	140
Ø 0.40	32	0.212	140
Ø 0.50	24	0.322	250
Ø 0.60	24	0.442	345
Ø 0.80	18	0.77	421
Ø 1.00	10	1.169	510
Ø 1.20	8	1.651	575
Ø 1.50	5	2.545	635

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. สายประชาสันติ 2 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีรายละเอียดดังนี้

ก. สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร

ข. ความเสียหาย น้ำไหลหลากพัดพาท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. หลุดเสียหาย จำนวน 1 จุด ถนนขาดราษฎรไม่สามารถสัญจรไปมาได้
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 15 ครัวเรือน

จุดที่ 1 กม.ที่ 1+220 ได้รับความเสียหายท่อระบายน้ำ คสล. $\varnothing$ 1.00 ม. จำนวน 1 จุด 2 แฉก ละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน

แผนผังแสดงโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายประชาชนตัด 2 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

