



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๐ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๒๓ - กม.๐+๖๖๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงดินลูกรังเสริมคันทางจำนวน ๗๖๔.๔๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๒๕๔.๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ จุด จุดละ ๘ ท่อน รวม ๔๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เขาชะร่องน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๘๐,๗๘๗.๗๗ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนนวาง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๕๕๐ - กม.๓+๒๔๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑๓,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๐๗,๖๘๒.๔๖ บาท (สองแสนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสวนอุทิศ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๘๐ - กม.๑+๗๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๒๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๖,๐๘๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๗๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๖๑,๐๖๒.๒๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังลึก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๘๐ - กม.๑+๐๑๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๓๒๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๖๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๙๙,๐๒๐.๘๑ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยพงษ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๔๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๕,๖๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๗๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๔๙,๒๙๑.๔๒ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายฉกเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๕๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (แทนท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด) จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๖๑,๘๐๕.๐๗ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าบาทเจ็ดสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางรู้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๘๐ - กม.๑+๕๒๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๕,๓๖๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๙๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๕๗,๗๖๔.๓๑ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๘. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในงวม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๘๐๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๘๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑๕,๘๕๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังถมหลังท่อจำนวน ๑๒ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๒๙๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๗๓,๔๖๔.๓๒ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๙. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายขึ้นาค ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๖๑ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๗๑,๗๗๙.๐๓ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายขึ้นาค ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๘๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๕ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๑๔๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๒๗ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๒๘,๗๐๗.๗๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเพชรพูนพิน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๙๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๓๖๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๙๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๙๗,๐๑๖.๖๒ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองซ่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๐๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๑๔,๗๒๒.๖๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๖,๕๓๘.๖๗ บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยสะบ้า ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๘๐ - กม.๐+๔๑๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๙๒๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๔๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๐,๓๑๐.๔๘ บาท (สี่หมื่นสามร้อยสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยไม้แก่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๕๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (พร้อมเทลิน) จำนวน ๑ จุด (ท่อเดิม) รวม ๓ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (พร้อมเทลิน) จำนวน ๑ จุด (ท่อเดิม ๒ ท่อน, ท่อใหม่ ๕ ท่อน) รวม ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ลงดินลูกรังถมหลังท่อจำนวน ๕๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๗๑,๓๖๐.๘๓ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทแปดสิบสามสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกุ่มเอน ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๗๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๐๘๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๕๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน (แทนท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๕๔,๐๖๑.๓๙ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหกสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกุ่มเอน ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๘๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๕๒๐ ตารางเมตร ตัดดินคันทางจำนวน ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร เสริมดินลูกรังยกระดับคันทางจำนวน ๑๕๖ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๐๖.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๙ ท่อน (แทนท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑ ท่อน (ต่อทางท้ายน้ำ) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๔๐,๗๕๔.๑๓ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสิบสามสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๘. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยลึก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๓๖๐ - กม.๑+๐๙๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๙๒๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๖๒.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๓ ท่อน (ต่อหัว) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ลงดินลูกรังถมหลังท่อจำนวน ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ทั้งหินใหญ่จำนวน ๑๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๑๒,๑๙๘.๑๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๙. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายราษฎร์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังเสริมคันทางจำนวน ๖๔๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๙ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เสาร่องน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๐๔,๑๐๔.๗๓ บาท (สามแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒๐. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายช่องเปลี้ยก - หลังเขา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๘๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๔๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๗๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๓๔,๖๔๐.๑๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหกกร้อยสี่สิบบาทสิบสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ - ๙ มี.ค. ๒๕๖๖



(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 482,600 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. 0+023 – กม.0+660) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 637 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยลงดินลูกรังเสริมคันทาง จำนวน 764.40 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน 254.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 6 จุด จุดละ 8 ท่อน รวม 48 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เขว้างร่องน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 9 มี.ค. 2566 เป็นเงิน 480,787.77 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นายพินิจ เวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ
- 7.2 นายวีระพร ขำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ
- 7.3 นายอมรเทพ พรหมน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย สวัสดิ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภททางทาง	347,842.40	1.3822	480,787.77	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ			480,787.77 480,787.77	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 54/2566 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 480,787.77 บาท

(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพินิจ เวนรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคาค่า โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวัสดิ์ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 637 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

กรม

ประมาณการโดย นายจันทร์วรรณ หนูม่วง

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท/สต.	หมายเหตุ
1	งานดินลูกรังเสริมคันทาง หนาเฉลี่ย 0.30 ม.	764.40	ลบ.ม.	157.00	120,010.80	
2	งานผิวจราจรหินคลุก พร้อมเกรด บด อัด	254.80	ลบ.ม.	527.00	134,279.60	
3	เขาระ่องน้ำสองข้างทาง					
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. - ท่อ มอก. Ø 0.80 ม.	48.00	ท่อน	1,949.00	93,552.00	
	รวมเป็นเงิน				347,842.40	
	ค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3822				480,787.77	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				480,787.77	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				480,787.77	
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)						

หมายเหตุ

- วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญา

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท)

เส้นทางสาย สวัสดิ์

หมู่ที่ 1

1. งานขึ้นผิวจราจรหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

1.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	266.12 บาท
1.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 6 กม.	=	25.45 บาท
1.3 ค่า $(266.12 + 25.45) \times 1.50$	=	437.36 บาท
1.4 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อบัดทับ	=	90.43 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ $(437.36 + 90.43)$	=	527.79 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	527.00 บาท

2. งานลูกรังรองพื้นทาง ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

2.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	12.00 บาท
2.2 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด - ขน ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	33.29 บาท
2.3 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 3 กม.	=	17.14 บาท
2.4 ค่า $(12.00 + 33.29 + 17.14) \times 1.60$	=	99.89 บาท
2.5 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อบัดทับ	=	57.29 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ $(99.89 + 57.29)$	=	157.18 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	157.00 บาท

3. งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	8.61 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0 กม.	=	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว $(8.61+0) \times 1.25$	=	10.76 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	22.22 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	32.98 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	32.00 บาท/ลบ.ม.

4. ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร (ชนิด ก.หรือ ข.)

ขุดดิน 2.210 ลบ.ม. @	32.00 บาท	=	70.72 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล. 1.00 ม. @	1,403.74 บาท	=	1,403.74 บาท/ม.
ค่าขนส่ง 1.00 ม. @	25.51 บาท	=	25.51 บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ 0.015 ลบ.ม. @	1,906.00 บาท	=	28.59 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ 1.00 ม. @	421.00 บาท	=	421.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			1,949.56 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน			1,949.00 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียบละ 13 ต้น

$$\begin{aligned} \text{ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คัดเทียบละ } 300 \text{ บาท ค่าขนส่ง } 3 \text{ กม.} &= 12.24 \text{ บาท} \\ &= 12.24 \times 13 + 300 = 459.12 \text{ บาท/เทียบค่าขนส่ง} \\ \text{เฉลี่ย} &= 459.12 / 18 = 25.51 \text{ บาท/ม.} \end{aligned}$$

ตารางที่ 5

ขนาด ท่อ (ม.)	จำนวน/เทียบ (ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	ค่าวางและถมกลับ (บาท / เมตร)
Ø 0.30	48	0.126	140
Ø 0.40	32	0.212	140
Ø 0.50	24	0.322	250
Ø 0.60	24	0.442	345
Ø 0.80	18	0.77	421
Ø 1.00	10	1.169	510
Ø 1.20	8	1.651	575
Ø 1.50	5	2.545	635

รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 637 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

- กม. 0+023 จุดเริ่มต้นโครงการ
- กม. 0+065 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. จำนวน 8 ท่อน
- กม. 0+130 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. จำนวน 8 ท่อน
- กม. 0+285 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. จำนวน 8 ท่อน
- กม. 0+355 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. จำนวน 8 ท่อน
- กม. 0+478 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. จำนวน 8 ท่อน
- กม. 0+550 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. จำนวน 8 ท่อน
- กม. 0+660 จุดสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายจันทวรรณ หนูม่วง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แผนผังแสดงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 637 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

กม. 0+023 ถึง กม. 0+660

