



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ตามบันทึกขออนุมัติโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๐ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๒๓ - กม.๐+๖๖๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงดินลูกรังเสริมคันทางจำนวน ๗๖๔.๔๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๒๕๔.๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ จุด จุดละ ๘ ท่อน รวม ๔๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรต บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๘๐,๗๘๗.๗๗ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายในวง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๕๙๐ - กม.๓+๒๔๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑๓,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๐๗,๖๘๒.๔๖ บาท (สองแสนเจ็ดพันหกกร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายส่วนอุทิศ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๘๐ - กม.๑+๗๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๒๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๖,๐๘๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๗๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๖๑,๐๖๒.๒๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังลึก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๘๐ - กม.๑+๐๑๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๓๒๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๖๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๙๙,๐๒๐.๘๑ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยพงษ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๔๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๕,๖๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๗๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๔๙,๒๙๑.๔๒ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอุกเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๕๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (แทนท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด) จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๖๑,๘๐๕.๐๗ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าบาทเจ็ดสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางรู้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๑๘๐ - กม.๑+๕๒๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๕,๓๖๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๙๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๕๗,๗๖๔.๓๑ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๘. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในงั่ว หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๘๐๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๘๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑๕,๘๕๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังถมหลังท่อจำนวน ๑๒ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๒๙๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๗๓,๔๖๔.๓๒ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทสามสิบสองสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๙. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายขึ้นาค ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๖๑ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๗๑,๗๗๙.๐๓ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายขึ้นาค ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๘๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๕ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๑๔๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๒๗ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๒๘,๗๐๗.๗๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเพชรพูนพิน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๙๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๓๖๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๙๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๙๗,๐๑๖.๖๒ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสิบบาทหกสิบบาทสองสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองซ่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๐๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๑๔,๗๒๒.๖๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๖,๕๓๘.๖๗ บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยสะบ้า ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๘๐ - กม.๐+๔๑๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๙๒๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๔๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๐,๓๑๐.๔๘ บาท (สี่หมื่นสามร้อยสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยไม้แก่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๕๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (พร้อมเทลิน) จำนวน ๑ จุด (ท่อเดิม) รวม ๓ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (พร้อมเทลิน) จำนวน ๑ จุด (ท่อเดิม ๒ ท่อน, ท่อใหม่ ๕ ท่อน) รวม ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ลงดินลูกรังถมหลังท่อจำนวน ๕๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๗๑,๓๖๐.๘๓ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทแปดสิบสามสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกุ่มเอน ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๗๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๐๘๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๕๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน (แทนท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๕๔,๐๖๑.๓๙ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหกสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกุ่มเอน ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๘๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๕๒๐ ตารางเมตร ตัดดินคันทางจำนวน ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร เสริมดินลูกรังยกระดับคันทางจำนวน ๑๕๖ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๐๖.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๙ ท่อน (แทนท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑ ท่อน (ต่อทางท้ายน้ำ) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๔๐,๗๕๔.๑๓ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสิบสามสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๘. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยลึก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๓๖๐ - กม.๑+๐๙๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๙๒๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๖๒.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๓ ท่อน (ต่อหัว) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ลงดินลูกรังถมหลังท่อจำนวน ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ทิ้งหินใหญ่จำนวน ๑๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๑๒,๑๙๘.๑๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) ประเภทยานการก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๙. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายราษฎร์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังเสริมคันทางจำนวน ๖๔๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๙ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๐๔,๑๐๔.๗๓ บาท (สามแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ประเภทยานการก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒๐. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายช่องเปลี้ยก - หลังเขา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๘๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๔๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๗๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๓๔,๖๔๐.๑๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทสิบสตางค์) ประเภทยานการก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ - ๙ มี.ค. ๒๕๖๖



(นายธรรมณู ศรีนวน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายขึ้นาค 2 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....129,000.....บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายขึ้นาค 2 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. 0+000 - กม.0+785) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 785 เมตร โดยชุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน 3,140 ตารางเมตร.....และลงหินคลุกจำนวน 127 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....- 9 มี.ค. 2566.....เป็นเงิน.....128,707.70 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นายพินิจ เวณรอบทิศ.....ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา.....ประธานกรรมการ
- 7.2 นายวีระพร ขำคม.....ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด.....กรรมการ
- 7.3 นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย.....ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย ซีนาค 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	93,118.00	1.3822	128,707.70	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			128,707.70	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			128,707.70	
(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 63/2566 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซีนาค 2 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 128,707.70 บาท

(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ เวนรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคาค่า โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายขึ้นลาด 2

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 785 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายขึ้นาค 2 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

กรม

ประมาณการโดย นายจันทรรักษ์ หนูม่วง

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

[illegible]

หมายเหตุ

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้งานก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญา

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท)

เส้นทางสาย ชีนาค 2

หมู่ที่ 8

1. งานชั้นผิวจราจรหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

1.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ		=	266.12 บาท
1.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	28 กม.	=	105.24 บาท
1.3 ค่า (266.12 + 105.24)		=	371.36 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ		=	371.36 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.		=	371.00 บาท

รายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายชั้นาค 2 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 785 เมตร

- กม. 0+000 จุดเริ่มต้นโครงการ
- กม. 0+150 - กม. 0+785 ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 ม. จำนวน 127 ลบ.ม. (หลวม)
- กม. 0+785 จุดสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ.....



(นายจันทวรรณ หนูม่วง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แผนผังแสดงโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายขนาด 2 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 785 เมตร

กม. 0+000 ถึง กม. 0+785

