



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ตามบันทึกขออนุมัติโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๐ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๒๓ - กม.๐+๖๖๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงดินลูกรังเสริมคันทางจำนวน ๗๖๔.๔๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๒๕๔.๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ จุด จุดละ ๘ ท่อน รวม ๔๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เขาระ่องน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๘๐,๗๘๗.๗๗ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายในวง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๕๙๐ - กม.๓+๒๔๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑๓,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๐๗,๖๘๒.๔๖ บาท (สองแสนเจ็ดพันหกกร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสวนอุทิศ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๘๐ - กม.๑+๗๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๒๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๖,๐๘๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๗๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๖๑,๐๖๒.๒๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังลึก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๘๐ - กม.๑+๐๑๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๓๒๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๖๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๙๙,๐๒๐.๘๑ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยพงษ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๔๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๕,๖๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๗๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๔๙,๒๙๑.๔๒ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอุกเฉิน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๕๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (แทนท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด) จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๖๑,๘๐๕.๐๗ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าบาทเจ็ดสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางรู้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๑๘๐ - กม.๑+๕๒๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๕,๓๖๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๙๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๕๗,๗๖๔.๓๑ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๘. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในง่อม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๘๐๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๘๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑๕,๘๕๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังถมหลังท่อจำนวน ๑๒ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๒๙๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๗๓,๔๖๔.๓๒ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๙. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายขึ้นาค ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๖๑ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๗๑,๗๗๙.๐๓ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายขึ้นาค ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๘๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๕ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๑๔๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๒๗ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๒๘,๗๐๗.๗๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเพชรพูนพิณ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๙๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๓๖๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๙๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๙๗,๐๑๖.๖๒ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) ประเภทรงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทรงานทาง

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองซ่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๐๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๑๔,๗๒๒.๖๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภททาง

๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๖,๕๓๘.๖๗ บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภททาง

๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยสระบัว ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๘๐ - กม.๐+๔๑๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๙๒๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๔๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๐,๓๑๐.๔๘ บาท (สี่หมื่นสามร้อยสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภททาง

๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยไม้แก่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๕๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (พร้อมเทลิน) จำนวน ๑ จุด (ท่อเดิม) รวม ๓ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (พร้อมเทลิน) จำนวน ๑ จุด (ท่อเดิม ๒ ท่อน, ท่อใหม่ ๕ ท่อน) รวม ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ลงดินลูกรังถมหลังท่อจำนวน ๕๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๗๑,๓๖๐.๘๓ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทแปดสิบสามสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภททาง

๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกุ่มเอน ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๗๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๐๘๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๕๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน (แทนท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๕๔,๐๖๑.๓๔ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหกสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภททาง

๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกุ่มเอน ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๘๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๕๒๐ ตารางเมตร ตัดดินคันทางจำนวน ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร เสริมดินลูกรังยกระดับคันทางจำนวน ๑๕๖ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๐๖.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๙ ท่อน (แทนท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑ ท่อน (ต่อทางท้ายน้ำ) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๔๐,๗๕๔.๑๓ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสิบสามสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภททาง

๑๘. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยลึก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๓๖๐ - กม.๑+๐๙๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๙๒๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๖๒.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๓ ท่อน (ต่อหัว) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ลงดินลูกรังถมหลังท่อจำนวน ๑๒ ลูกบาศก์เมตร หักหินใหญ่จำนวน ๑๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๑๒,๑๙๘.๑๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) ประเภทยานกก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๙. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายราษฎร์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังเสริมคันทางจำนวน ๖๔๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๙ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เขาช่องน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๐๔,๑๐๔.๗๓ บาท (สามแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ประเภทยานกก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒๐. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายช่องเปลี้ยก - หลังเขา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๘๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๔๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๗๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๓๔,๖๔๐.๑๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหกกร้อยสี่สิบบาทสิบสตางค์) ประเภทยานกก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ - ๙ มี.ค. ๒๕๖๖



(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 46,800 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.0+000 – กม.0+400) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน 1,600 ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 9 มี.ค. 2566 เป็นเงิน 46,538.67 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพินิจ เวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ

7.2 นายวีระพร ขำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ

7.3 นายอมรเทพ พรหมณ้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย ขอยสมบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

| ลำดับที่                                          | รายการ                 | รวมค่างานต้นทุน<br>(บาท) | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                 | ประเภทงานทาง           | 33,670.00                | 1.3822   | 46,538.67               | FACTOR F<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>พื้นที่ฝนตกชุก 0 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| สรุป                                              | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน |                          |          | 46,538.67               | รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน                                                                                                     |
|                                                   | คิดเป็นเงินประมาณ      |                          |          | 46,538.67               |                                                                                                                                |
| (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) |                        |                          |          |                         |                                                                                                                                |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 66/2566 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายขอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 46,538.67 บาท

(สี่หมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ เวนรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคาค่า โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยสมบูรณ์ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายการเลขที่

กรม

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

[illegible]

## หมายเหตุ

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้งานก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญา

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท)

เส้นทางสาย ขอยสมบูรณ์

หมู่ที่ 10

1. งานชั้นผิวจราจรหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ


|                                            |   |            |
|--------------------------------------------|---|------------|
| 1.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ     | = | 266.12 บาท |
| 1.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 20 กม. | = | 75.67 บาท  |
| 1.3 ค่า ( 266.12 + 75.67 )                 | = | 341.79 บาท |
| รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ                 | = | 341.79 บาท |
| ราคาต่อ ลบ.ม.                              | = | 341.00 บาท |

รายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายขอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร

- กม. 0+000      จุดเริ่มต้นโครงการ
- กม. 0+250      - กม. 0+400 ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 ม. จำนวน 30 ลบ.ม. (หลวม)
- กม. 0+400      จุดสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ.....



(นายจันทรรณ นงม่วง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แผนผังแสดงโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร

กม. 0+000 ถึง กม. 0+400

