



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๐ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๒๓ - กม.๐+๖๖๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยลงดินลูกรังเสริมคันทาง จำนวน ๗๖๔.๔๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๒๕๔.๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ จุด จุดละ ๘ ท่อน รวม ๔๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เสาะร่องน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๘๐,๗๘๗.๗๗ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายในวง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๕๙๐ - กม.๓+๒๔๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑๓,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๐๗,๖๘๒.๔๖ บาท (สองแสนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสวนอุทิศ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๘๐ - กม.๑+๗๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๒๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๖,๐๘๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๗๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๖๑,๐๖๒.๒๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังลึก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๘๐ - กม.๑+๐๑๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๓๒๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๖๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๙๙,๐๒๐.๘๑ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทยานงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยพงษ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๔๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๕,๖๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๗๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๔๙,๒๙๑.๔๒ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) ประเภทยานกก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอุกเจิน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๕๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (แทนท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด) จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๖๑,๘๐๕.๐๗ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าบาทเจ็ดสตางค์) ประเภทยานกก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางรู้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๘๐ - กม.๑+๕๒๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๕,๓๖๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๙๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๕๗,๗๖๔.๓๑ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทยานกก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๘. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในวัง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๘๐๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๘๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑๕,๘๕๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังถมหลังท่อจำนวน ๑๒ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๒๙๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๗๓,๔๖๔.๓๒ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์) ประเภทยานกก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๙. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายขึ้นาค ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๖๑ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๗๑,๗๗๙.๐๓ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสตางค์) ประเภทยานกก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายขึ้นาค ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๘๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๕ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๑๔๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๒๗ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๒๘,๗๐๗.๗๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) ประเภทยานกก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเพชรพูนพิน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๙๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๓๖๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๙๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๙๗,๐๑๖.๖๒ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) ประเภทยานกก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองช่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๐๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๑๔,๗๒๒.๖๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๖,๕๓๘.๖๗ บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยสะบ้า ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๑๘๐ - กม.๐+๔๑๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๙๒๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๔๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๐,๓๑๐.๔๘ บาท (สี่หมื่นสามร้อยสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยไม้แก่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๕๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (พร้อมเทลิน) จำนวน ๑ จุด (ท่อเดิม) รวม ๓ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (พร้อมเทลิน) จำนวน ๑ จุด (ท่อเดิม ๒ ท่อน, ท่อใหม่ ๕ ท่อน) รวม ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ลงดินลูกรังถมหลังท่อจำนวน ๕๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๗๑,๓๖๐.๘๓ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทแปดสิบสามสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกุ่มเอน ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๗๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๐๘๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๕๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน (แทนท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๕๔,๐๖๑.๓๙ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหกสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกุ่มเอน ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๘๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๕๒๐ ตารางเมตร ตัดดินคันทางจำนวน ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร เสริมดินลูกรังยกระดับคันทางจำนวน ๑๕๖ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๐๖.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๙ ท่อน (แทนท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑ ท่อน (ต่อทางท้ายน้ำ) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๔๐,๗๕๔.๑๓ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสิบสามสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๘. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยลึก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๓๖๐ - กม.๑+๐๙๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๙๒๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๖๒.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๓ ท่อน (ต่อหัว) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ลงดินลูกรังถมหลังท่อจำนวน ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ทิ้งหินใหญ่จำนวน ๑๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๑๒,๑๙๘.๑๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) ประเภทยานการก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๙. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายราษฎร์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังเสริมคันทางจำนวน ๖๔๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๙ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เขาช่องน้ำสองข้างทาง รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๐๔,๑๐๔.๗๓ บาท (สามแสนสี่พันหนึ่งร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ประเภทยานการก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒๐. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายช่องเปลี้ย - หลังเขา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๘๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๔๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๗๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๓๔,๖๔๐.๑๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหกกร้อยสี่สิบบาทสิบสตางค์) ประเภทยานการก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ - ๙ มี.ค. ๒๕๖๖



(นายธรรมนุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 172,000บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.0+000 – กม.0+750) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน 3,000 ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร (พร้อมเทลิน) จำนวน 1 จุด (ท่อเดิม) รวม 3 ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร (พร้อมเทลิน) จำนวน 1 จุด (ท่อเดิม 2 ท่อน, ท่อใหม่ 5 ท่อน) รวม 7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ลงดินลูกรังถมหลังท่อจำนวน 54 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 9 มี.ค. 2566 เป็นเงิน 171,360.83 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพินิจ เวนรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ

7.2 นายวีระพร ขำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ

7.3 นายอมรเทพ พรหมณีน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย ห้วยไม้แก่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	123,976.87	1.3822	171,360.83	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			171,360.83	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			171,360.83	
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทแปดสิบสามสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 68/2566 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 171,360.83 บาท

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทแปดสิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ เวนรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 750 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายการเลขที่

กรรม

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท/สต.	หมายเหตุ
1	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก 10 ซม.)	3,000.00	ตร.ม.	14.65	43,950.00	
2	ลงหินคลุก (ทลวม)	150.00	ลบ.ม.	341.00	51,150.00	
3	งานดินลูกรังถมหลังท่อ	54.00	ลบ.ม.	152.00	8,208.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. - งานเทเส้นคอนกรีต 240 ksc. - ท่อ มอก. Ø 0.80 ม. (ท่อเดิม) - ท่อ มอก. Ø 1.00 ม. (ท่อเดิม) - ท่อ มอก. Ø 1.00 ม. (ท่อใหม่)	 1.44 3.00 2.00 5.00	 ลบ.ม. ท่อน ท่อน ท่อน	 2,364.49 449.00 546.00 2,965.00	 3,404.87 1,347.00 1,092.00 14,825.00	
	รวมเป็นเงิน				123,976.87	
	ค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3822				171,360.83	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				171,360.83	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				171,360.83	

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทแปดสิบสามสตางค์)

หมายเหตุ

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญา

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท)

เส้นทางสาย ห้วยไม้แก่น

หมู่ที่ 10

1. งานชั้นผิวจราจรหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

1.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	266.12 บาท
1.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 20 กม.	=	75.67 บาท
1.3 ค่า (266.12 + 75.67)	=	341.79 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ	=	341.79 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	341.00 บาท

2. งานลูกรังรองพื้นทาง ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

2.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	12.00 บาท
2.2 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด - ขน ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	33.29 บาท
2.3 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 2 กม.	=	14.37 บาท
2.4 ค่า (12.00 + 33.29 + 14.37) X 1.60	=	95.46 บาท
2.5 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อบัดทับ	=	57.29 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ (95.46 + 57.29)	=	152.75 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	152.00 บาท

3. งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	8.61 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 0 กม.	=	- บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว (8.61+0) x 1.25	=	10.76 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุดตัด)	=	22.22 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	32.98 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	32.00 บาท/ลบ.ม.

4. ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร (ชนิด ก.หรือ ข.)

ขุดดิน 2.210 ลบ.ม. @	- บาท	=	- บาท/ม.
ค่าท่อ คสล. 1.00 ม. @	- บาท	=	- บาท/ม.
ค่าขนส่ง 1.00 ม. @	- บาท	=	- บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ 0.015 ลบ.ม. @	1,906.00 บาท	=	28.59 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ 1.00 ม. @	421.00 บาท	=	421.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม			449.59 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน			449.00 บาท/ม.

5. ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร

(ชนิด ก.หรือ ข.)

ขุดดิน	3.130 ลบ.ม. @	=	บาท	=	บาท/ม.
ค่าท่อ คสล.	1.00 ม. @	=	บาท	=	บาท/ม.
ค่าขนส่ง	1.00 ม. @	=	บาท	=	บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ	0.019 ลบ.ม. @	1,906.00 บาท	=	36.21 บาท/ม.	
ค่าดำเนินการวางท่อ	1.00 ม. @	510.00 บาท	=	510.00 บาท/ม.	
ค่าใช้จ่ายรวม				546.21 บาท/ม.	
ค่างานต้นทุน				546.00 บาท/ม.	

6. ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร

(ชนิด ก.หรือ ข.)

ขุดดิน	3.130 ลบ.ม. @	32.00 บาท	=	100.16 บาท/ม.	
ค่าท่อ คสล.	1.00 ม. @	2,226.17 บาท	=	2,226.17 บาท/ม.	
ค่าขนส่ง	1.00 ม. @	93.39 บาท	=	93.39 บาท/ม.	
ค่ายาแนวท่อ	0.019 ลบ.ม. @	1,906.00 บาท	=	36.21 บาท/ม.	
ค่าดำเนินการวางท่อ	1.00 ม. @	510.00 บาท	=	510.00 บาท/ม.	
ค่าใช้จ่ายรวม				2,965.93 บาท/ม.	
ค่างานต้นทุน				2,965.00 บาท/ม.	

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

$$\begin{aligned}
 &\text{ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ } 300 \text{ บาท ค่าขนส่ง } 18 \text{ กม.} &= & 48.76 \text{ บาท} \\
 & &= & 48.76 \times 13 + 300 &= & 933.88 \text{ บาท/เที่ยวค่าขนส่ง} \\
 &\text{เฉลี่ย} &= & 933.88 / 10 &= & 93.39 \text{ บาท/ม.}
 \end{aligned}$$

ตารางที่ 5

ขนาด ท่อ (ม.)	จำนวน/เที่ยว (ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	ค่าวางและถมกลับ (บาท / เมตร)
Ø 0.30	48	0.126	140
Ø 0.40	32	0.212	140
Ø 0.50	24	0.322	250
Ø 0.60	24	0.442	345
Ø 0.80	18	0.77	421

Ø 1.00	10	1.169	510
Ø 1.20	8	1.651	575
Ø 1.50	5	2.545	635

รายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร

- กม. 0+000 จุดเริ่มต้นโครงการ
- กม. 0+650 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. จำนวน 3 ท่อน (ท่อเดิม) พร้อมเทลิน กว้าง 1.20 ม. ยาว 3.00 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมลงดินลูกรังถมหลังท่อ จำนวน 12 ลบ.ม.
- กม. 0+750 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน (ท่อเก่า 2 ท่อน, ท่อใหม่ 5 ท่อน) พร้อมเทลิน กว้าง 1.20 ม. ยาว 9.00 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมลงดินลูกรังถมหลังท่อ จำนวน 42 ลบ.ม.
- กม. 0+000 - กม. 0+750 ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 ม. จำนวน 150 ลบ.ม. (หลวม)
- กม. 0+750 จุดสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายจันทร์วรรณ หนูม่วง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แผนผังแสดงโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร

กม. 0+000 ถึง กม. 0+750

