



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

### เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ ตามบันทึกขออนุมัติโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ จึงขอให้กำหนดราคากลาง จำนวน ๒๔ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในพรุ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๓๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๕,๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๕๒ ลูกบาศก์เมตร และลงหิน ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๗๖,๗๗๗.๘๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบบาทห้าสตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ่อขะ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๙๒๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๖๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๑๓ ลูกบาศก์เมตร และลงหิน ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๒๑,๕๖๒.๕๕ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทุ่งตาปลี - หอนงหอย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๑๔๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๕ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๔,๕๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๒๓ ลูกบาศก์เมตร และลงหิน ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๑๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๘๔,๔๔๑.๖๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทหกสิบบาทห้าสตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายประหาร่วมใจ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๗๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหิน ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๐๔,๔๐๓.๐๙ บาท (หนึ่งแสนสี่พันสี่ร้อยสามบาทเก้าสตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในวง ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๖๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๔๔๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๗๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด โดยขุดรื้อท่อแล้ววางใหม่ จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน (ท่อเดิม) (พร้อมเทลิน) และวางท่อใหม่ จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน (ท่อใหม่) รวม ๑๔ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๖๐,๑๖๑.๕๘ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในวง ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๕๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๑๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๘๙,๓๐๙.๔๗ บาท (แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายแพรกหมาก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๗๕๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๗,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๗๖,๙๐๙.๙๕ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๘. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๒๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๒๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๖๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๔๐,๔๐๖.๐๙ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยหกบาทเก้าสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๙. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอีแพะ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๗๐) และ (กม.๑+๑๒๐ - กม.๑+๘๙๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๔๕ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๔,๙๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๒๔๙ ลูกบาศก์เมตร ทั้งหินใหญ่จำนวน ๘ ลูกบาศก์เมตร ลงดินลูกรังจำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด โดยขุดรื้อท่อวางใหม่ จำนวน ๑ จุด ๑ ท่อน (ท่อเดิม) และวางท่อใหม่ จำนวน ๑ จุด ๑๐ ท่อน (ท่อใหม่) รวม ๑๑ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๖๓,๙๑๒.๕๗ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกันเอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๑๓๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๔,๕๒๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๔๕,๒๘๓.๕๙ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๔๓๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๕,๗๒๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๒๘๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๔๔,๘๕๔.๕๒ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสองสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยโคลน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๓+๓๗๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๗๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑๓,๔๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๙๓,๒๗๔.๖๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยหม้อตอนปลาย หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๕๐๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๗,๕๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๓๘,๔๒๙.๕๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบบาทสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายช่องนนทรี หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๔๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๗๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๘๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๗๑,๔๗๙.๐๙ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบุญอ่อนอุทิศ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๑๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๘๖๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๘๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๕๕,๐๖๐.๒๑ บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยหม้อตอนต้น หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๗๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๘๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๕๗,๑๙๘.๒๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายसानแดงตอนปลาย - ช่องไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๑+๔๘๘ - กม.๑+๘๖๘) และ (กม.๒+๑๖๘ - กม.๒+๕๘๘) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๓๔,๕๔๘.๘๘ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๘. โครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำพร้อมขุดลอกห้วยเกรียบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยซ่อมแซมคันกั้นน้ำพร้อมขุดลอก ขนาดปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือตามแบบที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๓๗,๙๒๐.๒๔ บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๑๙. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายช่องเปลี้ยก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๔๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๗๖๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๘๘ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๖๙,๓๗๙.๘๑ บาท (หกหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทยานทาง

๒๐. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายฉนวนโกบ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๖๐๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๓๐,๒๙๐.๕๑ บาท (สามแสนสามหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทยานทาง

๒๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาหลังหมู หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๗๘๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๘๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๗,๑๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๔๒,๘๙๕.๑๕ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสิบห้าสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทยานทาง

๒๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาขึ้นก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๒๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๒๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๖๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๓๕,๔๑๙.๑๑ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทยานทาง

๒๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประสาธน์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๒๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๗๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน (ท่อเดิม) (พร้อมเทลิน) และขุดรื้อท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน (ท่อเดิม) (พร้อมเทลิน) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๙๓,๐๐๘.๓๓ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดบาทสามสิบสามสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทยานทาง

๒๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขาเขียะ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๓,๕๐๐.๖๐ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทหกสิบสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทยานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๖



(นายธรรมณู ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในพร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....177,700'.....บาท
4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป...โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในพร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. 0+000 – กม.1+300) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร โดยซื้อทรัพย์สินทางเดิมแล้วบัดนี้จำนวน 5,200 ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน 152 ลูกบาศก์เมตร และลงหิน 3/4 นิ้ว จำนวน 20 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...20 เม.ย. 2566...เป็นเงิน.....176,777.85' บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา.....ประธานกรรมการ
  - 7.2 นายวีระพร ขำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด.....กรรมการ
  - 7.3 นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่ กรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย ในพรุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

| ลำดับที่                                                      | รายการ       | รวมค่างานต้นทุน<br>(บาท) | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | ประเภทงานทาง | 127,896.00               | 1.3822   | 176,777.85              | FACTOR F<br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>พื้นที่ฝนตกชุก 0 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| สรุป                                                          |              | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน   |          | 176,777.85              | รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน                                                                                                     |
|                                                               |              | คิดเป็นเงินประมาณ        |          | 176,777.85              |                                                                                                                                |
| (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) |              |                          |          |                         |                                                                                                                                |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 97/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในพรุ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 176,777.85 บาท

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ  
(นายอมรเทพ พรหมน้อย)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคาค่า โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในพรุ

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายในพร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

### แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณการ      กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

กรรม

ประมาณการโดย นายจันทर्वรรณ หงษ์ม่วง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

[illegible]

## หมายเหตุ

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้งานก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญา

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท)

เส้นทางสาย ในพรุ

หมู่ที่ 4

1. งานชั้นผิวจราจรหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

|                                           |   |            |
|-------------------------------------------|---|------------|
| 1.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ    | = | 266.12 บาท |
| 1.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 6 กม. | = | 25.14 บาท  |
| 1.3 ค่า ( 266.12 + 25.14 )                | = | 291.26 บาท |
| รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ                | = | 291.26 บาท |
| ราคาต่อ ลบ.ม.                             | = | 291.00 บาท |

2. งานหินย่อย 3/4" ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

|                                           |   |            |
|-------------------------------------------|---|------------|
| 1.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ    | = | 383.18 บาท |
| 1.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 6 กม. | = | 25.14 บาท  |
| 1.3 ค่า ( 383.18 + 25.14 )                | = | 408.32 บาท |
| รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ                | = | 408.32 บาท |
| ราคาต่อ ลบ.ม.                             | = | 408.00 บาท |

รายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในพร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร

- กม. 0+000      จุดเริ่มต้นโครงการ
- กม. 0+070      - กม. 0+380 ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 ม. จำนวน 62 ลบ.ม. (หลวม)
- กม. 0+170      - กม. 0+220 ลงหิน 3/4" หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จำนวน 20 ลบ.ม. (หลวม)
- กม. 0+530      - กม. 0+980 ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 ม. จำนวน 90 ลบ.ม. (หลวม)
- กม. 1+300      จุดสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายจันทวรรณ หนูม่วง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แผนผังแสดงโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในพร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร

กม. 0+000 ถึง กม. 1+300

