



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ จึงขอให้กำหนดราคากลาง จำนวน ๒๔ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในพรุ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๓๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๕,๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๕๒ ลูกบาศก์เมตร และลงหิน ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๗๖,๗๗๗.๘๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ่อขยะ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๙๒๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๖๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๑๓ ลูกบาศก์เมตร และลงหิน ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๒๑,๕๖๒.๕๕ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทุ่งตาปลี - หองหอย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๑๔๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๕ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๔,๕๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๒๓ ลูกบาศก์เมตร และลงหิน ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๑๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๘๔,๔๔๑.๖๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๗๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหิน ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๐๔,๔๐๓.๐๙ บาท (หนึ่งแสนสี่พันสี่ร้อยสามบาทเก้าสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในวง ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๖๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๔๔๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๗๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด โดยขุดรื้อท่อแล้ววางใหม่ จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน (ท่อเดิม) (พร้อมเทลิน) และวางท่อใหม่ จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน (ท่อใหม่) รวม ๑๔ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๖๐,๑๖๑.๕๘ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในวง ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๕๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๑๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๘๙,๓๐๙.๔๗ บาท (แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายแพรกหมาก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๑+๗๕๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๗,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๗๖,๙๐๙.๙๕ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๘. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๒๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๒๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๖๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๔๐,๔๐๖.๐๙ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยหกบาทเก้าสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๙. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอีแพะ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๗๐) และ (กม.๑+๑๒๐ - กม.๑+๘๙๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๔๕ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๔,๙๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๒๔๙ ลูกบาศก์เมตร ทั้งหินใหญ่จำนวน ๘ ลูกบาศก์เมตร ลงดินลูกรังจำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด โดยขุดรื้อท่อวางใหม่ จำนวน ๑ จุด ๑ ท่อน (ท่อเดิม) และวางท่อใหม่ จำนวน ๑ จุด ๑๐ ท่อน (ท่อใหม่) รวม ๑๑ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๖๓,๙๑๒.๕๗ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกันเอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๑๓๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๔,๕๒๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๔๕,๒๘๓.๕๙ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๔๓๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๕,๗๒๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๒๘๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๔๔,๘๕๔.๕๒ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสองสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยโคลน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๓+๓๗๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๗๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑๓,๔๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๙๓,๒๗๔.๖๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยหม้อตอนปลาย หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๕๐๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๗,๕๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๓๘,๔๒๙.๕๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายช่องนนทรี หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๔๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๗๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๘๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๗๑,๔๗๙.๐๙ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบุญอ่อนอุทิศ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๑๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๘๖๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๘๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๕๕,๐๖๐.๒๑ บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยหม้อตอนต้น หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๗๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๘๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๕๗,๑๙๘.๒๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายसानแดงตอนปลาย - ช่องไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๑+๔๘๘ - กม.๑+๘๖๘) และ (กม.๒+๑๖๘ - กม.๒+๕๘๘) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๓๔,๕๔๘.๘๘ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๘. โครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำพร้อมขุดลอกห้วยเกรียบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยซ่อมแซมคันกั้นน้ำพร้อมขุดลอก ขนาดปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือตามแบบที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๓๗,๙๒๐.๒๔ บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) ประเภทยานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๑๙. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายช่องเปลี้ยก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๔๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๗๖๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๘๘ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๖๙,๓๗๙.๘๑ บาท (หกหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทยานทาง

๒๐. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายฉานโกบ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๑+๖๐๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๓๐,๒๙๐.๕๑ บาท (สามแสนสามหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทยานทาง

๒๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาหลังหมู หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๗๘๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๘๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๗,๑๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๔๒,๘๙๕.๑๕ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบห้าสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทยานทาง

๒๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาขันก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๒๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๒๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๖๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๓๕,๔๑๙.๑๑ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทยานทาง

๒๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประชาสันติ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๒๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๗๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน (ท่อเดิม) (พร้อมเทลิน) และขุดรื้อท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน (ท่อเดิม) (พร้อมเทลิน) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๙๓,๐๐๘.๓๓ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดบาทสามสิบสามสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทยานทาง

๒๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขาเขี้ย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๓,๕๐๐.๖๐ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทหกสิบสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทยานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๖



(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอีแพะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 265,000 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอีแพะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. 0+000 - กม.0+470) และ (กม.1+120 - กม.1+895) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,245 เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วดทับจำนวน 4,980 ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน 249 ลูกบาศก์เมตร ทิ้งหินใหญ่จำนวน 8 ลูกบาศก์เมตร ลงดินลูกรังจำนวน 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด โดยขุดรื้อท่อวางใหม่ จำนวน 1 จุด 1 ท่อน (ท่อเดิม) และวางท่อใหม่ จำนวน 1 จุด 10 ท่อน (ท่อใหม่) รวม 11 ท่อน พร้อมยานวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 เม.ย. 2566 เป็นเงิน 263,912.57 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ
- 7.2 นายวีระพร ชำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ
- 7.3 นายอมรเทพ พรหมณ้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย อีแพะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	190,936.60	1.3822	263,912.57	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		263,912.57 263,912.57	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
(สองแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสองบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 105/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอีแพะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 263,912.57 บาท

(สองแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสองบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายอมรเทพ พรหมน้อย)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา ค่าโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอีแพะ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,245 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายอีแพะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

กรม

ประมาณการโดย นายจันทวรรณ หนูม่วง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท/สต.	หมายเหตุ
1	ชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก 10 ซม.)	4,980.00	ตร.ม.	14.52	72,309.60	
2	ลงหินคลุก (หลวม)	249.00	ลบ.ม.	329.00	81,921.00	
3	งานทิ้งหินใหญ่ (หลวม)	8.00	ลบ.ม.	410.00	3,280.00	
4	งานคืนลูกรัง (แน่น)	20.00	ลบ.ม.	151.00	3,020.00	
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.					
	- ท่อ มอก. Ø 1.00 ม. (ท่อใหม่)	10.00	ท่อน	2,954.00	29,540.00	
	- ท่อ มอก. Ø 1.00 ม. (ท่อเดิม)	1.00	ท่อน	866.00	866.00	
	รวมเป็นเงิน				190,936.60	
	ค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3822				263,912.57	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				263,912.57	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				263,912.57	
	(สองแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)					

หมายเหตุ

- วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญา

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท)

เส้นทางสาย อีแพะ

หมู่ที่ 7

1. งานชั้นผิวจราจรหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ			
1.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=		266.12 บาท
1.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 17 กม.	=		63.71 บาท
1.3 ค่า (266.12 + 63.71)	=		329.83 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ	=		329.83 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=		329.00 บาท
2. งานลูกรังรองพื้นทาง ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ			
2.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=		12.00 บาท
2.2 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด - ขน ค่างาน ลบ.ม. ละ	=		32.99 บาท
2.3 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 2 กม.	=		14.27 บาท
2.4 ค่า (12.00 + 32.99 + 14.27) X 1.60	=		94.82 บาท
2.5 ค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาเมื่อจบดทับ	=		56.75 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ (94.82 + 56.75)	=		151.57 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=		151.00 บาท
3. งานหินใหญ่ ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ			
3.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=		347.20 บาท
3.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 17 กม.	=		63.71 บาท
3.3 ค่า (347.20 + 63.71)	=		410.91 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ	=		410.91 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=		410.00 บาท
4. งานดินตัด			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=		8.53 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0 กม.	=		บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว (8.53+0) x 1.25	=		10.66 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=		22.03 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=		32.69 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=		32.00 บาท/ลบ.ม.

5. ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร (ชนิด ก.หรือ ข.)

ขุดดิน	3.130 ลบ.ม. @	32.00 บาท	=	100.16 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล.	1.00 ม. @	2,226.17 บาท	=	2,226.17 บาท/ม.
ค่าขนส่ง	1.00 ม. @	82.39 บาท	=	82.39 บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ	0.019 ลบ.ม. @	1,906.00 บาท	=	36.21 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ	1.00 ม. @	510.00 บาท	=	510.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				2,954.93 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน				2,954.00 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท	ค่าขนส่ง 15 กม.	=	40.30 บาท
	= 40.30 x 13 + 300	=	823.90 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
เฉลี่ย	= 823.90 / 10	=	82.39 บาท/ม.

6. งานรื้อท่อกลมเดิมและวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร

คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งาน

ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.

คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.

ปริมาตรดินขุด			=	2.00 ลบ.ม.
ค่าขุดดินและรื้อท่อออก	2.00 ลบ.ม. @	160.00 บาท	=	320.00 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล.	1.00 ม. @	- บาท	=	- บาท/ม.
ค่าขนส่ง	1.00 ม. @	- บาท	=	- บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ	0.019 ลบ.ม. @	1,906.00 บาท	=	36.21 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ	1.00 ม. @	510.00 บาท	=	510.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				866.21 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน				866.00 บาท/ม.

ตารางที่ 5

ขนาด ท่อ (ม.)	จำนวน/เที่ยว (ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	ค่าวางและถมกลับ (บาท / เมตร)
Ø 0.30	48	0.126	140
Ø 0.40	32	0.212	140
Ø 0.50	24	0.322	250
Ø 0.60	24	0.442	345
Ø 0.80	18	0.77	421
Ø 1.00	10	1.169	510
Ø 1.20	8	1.651	575
Ø 1.50	5	2.545	635

รายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอู่แพะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,245 เมตร

- กม. 0+000 จุดเริ่มต้นโครงการ
- กม. 0+000 - กม. 0+470 ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 ม. จำนวน 94 ลบ.ม. (หลวม)
- กม. 0+420 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน (ท่อใหม่)
- กม. 1+120 - กม. 1+895 ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 ม. จำนวน 155 ลบ.ม. (หลวม)
- กม. 1+695 วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. จำนวน 1 ท่อน (ท่อเดิม) ดินลูกรังรองท่อ จำนวน 20 ลบ.ม. และงานทิ้งหินใหญ่รองรับท่อ 8 ลบ.ม. (หลวม)
- กม. 1+895 จุดสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายจันทรรักษ์ หนูม่วง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แผนผังแสดงโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเอีแพะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,245 เมตร

(กม.0+000 – กม.0+470) และ (กม.1+120 – กม.1+895)

