



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ ตามบันทึกขออนุมัติโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ จึงขอให้กำหนดราคากลาง จำนวน ๒๔ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในพรุ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๓๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๕,๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๕๒ ลูกบาศก์เมตร และลงหิน ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๗๖,๗๗๗.๘๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบบาทห้าสตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ่อขยะ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๒๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๖๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๑๓ ลูกบาศก์เมตร และลงหิน ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๒๑,๕๖๒.๕๕ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทุ่งตาปลี - หองหอย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๑๔๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๕ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๔,๕๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๒๓ ลูกบาศก์เมตร และลงหิน ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๑๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๘๔,๔๔๑.๖๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทหกสิบบาทห้าสตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๗๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหิน ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๐๔,๔๐๓.๐๙ บาท (หนึ่งแสนสี่พันสี่ร้อยสามบาทเก้าสตางค์) ประเภทยานพาหนะก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในวง ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๖๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๔๔๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกจำนวน ๑๗๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด โดยขุดรื้อท่อแล้ววางใหม่ จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน (ท่อเดิม) (พร้อมเทลิน) และวางท่อใหม่ จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน (ท่อใหม่) รวม ๑๔ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๖๐,๑๖๑.๕๘ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบบแปดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในวง ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๕๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๑๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๘๙,๓๐๙.๔๗ บาท (แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าบาทสี่สิบบเจ็ดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายแพรกหมาก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๑+๗๕๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๗,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๗๖,๙๐๙.๙๕ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าบาทเก้าสิบบห้าสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๘. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๒๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๒๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๖๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๔๐,๔๐๖.๐๙ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยหกบาทเก้าสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๙. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอู่แพ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๗๐) และ (กม.๑+๑๒๐ - กม.๑+๘๙๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๔๕ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๔,๙๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๒๔๙ ลูกบาศก์เมตร ทั้งหินใหญ่จำนวน ๘ ลูกบาศก์เมตร ลงดินลูกรังจำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด โดยขุดรื้อท่อวางใหม่ จำนวน ๑ จุด ๑ ท่อน (ท่อเดิม) และวางท่อใหม่ จำนวน ๑ จุด ๑๐ ท่อน (ท่อใหม่) รวม ๑๑ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๖๓,๙๑๒.๕๗ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสองบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกันเอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๑๓๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๔,๕๒๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๔๕,๒๘๓.๕๙ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบสามบาทห้าสิบบเก้าสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๔๓๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๓๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๕,๗๒๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๒๘๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๔๔,๘๕๔.๕๒ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบสี่บาทห้าสิบบสองสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยโคลน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๓+๓๗๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๗๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑๓,๔๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๙๓,๒๗๔.๖๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) ประเภทยานกิจก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยหม้อตอนปลาย หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๕๐๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๗,๕๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๒๓๘,๔๒๙.๕๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบบาทสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายช่องนนทรี หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๔๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๗๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๘๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๗๑,๔๗๙.๐๙ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบุญอ่อนอุทิศ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๑๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๘๖๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๘๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๕๕,๐๖๐.๒๑ บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยหม้อตอนต้น หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๗๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๘๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๕๗,๑๙๘.๒๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายसानแดงตอนปลาย - ช่องไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๑+๔๘๘ - กม.๑+๘๖๘) และ (กม.๒+๑๖๘ - กม.๒+๕๘๘) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๓๔,๕๔๘.๘๘ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๘. โครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำพร้อมขุดลอกห้วยเกรียบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยซ่อมแซมคันกั้นน้ำพร้อมขุดลอก ขนาดปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร หรือตามแบบที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๓๗,๙๒๐.๒๔ บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๑๙. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายช่องเพลิง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๔๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๑,๗๖๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๘๘ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๖๙,๓๗๙.๘๑ บาท (หกหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒๐. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายฉานโกบ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๖๐๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๓๐,๒๙๐.๕๑ บาท (สามแสนสามหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒๑. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาหลังหมู หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๗๘๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๘๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๗,๑๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๔๒,๘๙๕.๑๕ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาขันก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๒๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๓,๒๘๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๖๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๓๕,๔๑๙.๑๑ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประชาสันติ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๒๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน ๑๗๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน (ท่อเดิม) (พร้อมเทลิน) และขุดรื้อท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน (ท่อเดิม) (พร้อมเทลิน) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๙๓,๐๐๘.๓๓ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดบาทสามสิบสามสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขาเขียะ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน ๒,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๓,๕๐๐.๖๐ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทหกสิบสตางค์) ประเภทยานทางก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖



(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประชาสันติ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 194,000 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประชาสันติ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.0+000 – กม.1+200) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับจำนวน 4,800 ตารางเมตร ลงหินคลุกจำนวน 178 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 7 ท่อน (ท่อเดิม) (พร้อมเทลิน) และขุดรื้อท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 7 ท่อน (ท่อเดิม) (พร้อมเทลิน) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 เม.ย. 2566 เป็นเงิน 193,008.33 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวีระพร ชำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ
 - 7.3 นายอมรเทพ พรหมน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย ประชาสันติ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	139,638.50	1.3822	193,008.33	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		193,008.33	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
				193,008.33	
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดบาทสามสิบสามสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 119/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประชาสันติ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 193,008.33 บาท

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดบาทสามสิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายอมรเทพ พรหมน้อย)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,200 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายประชาสันติ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายการเลขที่

กรรม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน บาท/สด.	หมายเหตุ
1	ชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก 10 ซม.)	4,800.00	ตร.ม.	14.52	69,696.00	
2	ลงหินคลุก (หลวม)	178.00	ลบ.ม.	311.00	55,358.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. - งานเทเส้นคอนกรีต 240 ksc. - ท่อ มอก. Ø 0.60 ม. (ท่อเดิม) - ท่อ มอก. Ø 1.00 ม. (ท่อเดิม)	 1.76 7.00 7.00	 ลบ.ม. ท่อน ท่อน	 2,364.49 623.00 866.00	 4,161.50 4,361.00 6,062.00	
	รวมเป็นเงิน				139,638.50	
	ค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F = 1.3822				193,008.33	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				193,008.33	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				193,008.33	

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดบาทสามสิบสามสตางค์)

หมายเหตุ

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญา

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท)

เส้นทางสาย ประชาสันติ

หมู่ที่ 13

1. งานชั้นผิวจราจรหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ

1.1 ค่าวัสดุจากที่แหล่ง ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	266.12 บาท
1.2 ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 12 กม.	=	45.49 บาท
1.3 ค่า (266.12 + 45.49)	=	311.61 บาท
รวมค่าต้นทุนค่างาน ลบ.ม.ละ	=	311.61 บาท
ราคาต่อ ลบ.ม.	=	311.00 บาท

2. งานรื้อท่อกลมเดิมและวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร

คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งาน

ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.

คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.

ปริมาตรดินขุด	=	1.60 ลบ.ม.
ค่าขุดดินและรื้อท่อออก 1.60 ลบ.ม. @ 160.00 บาท	=	256.00 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล. 1.00 ม. @ - บาท	=	- บาท/ม.
ค่าขนส่ง 1.00 ม. @ - บาท	=	- บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ 0.012 ลบ.ม. @ 1,906.00 บาท	=	22.87 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ 1.00 ม. @ 345.00 บาท	=	345.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		623.87 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน		623.00 บาท/ม.

3. งานรื้อท่อกลมเดิมและวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร

คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งาน

ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.

คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.

ปริมาตรดินขุด	=	2.00 ลบ.ม.
ค่าขุดดินและรื้อท่อออก 2.00 ลบ.ม. @ 160.00 บาท	=	320.00 บาท/ม.
ค่าท่อ คสล. 1.00 ม. @ - บาท	=	- บาท/ม.
ค่าขนส่ง 1.00 ม. @ - บาท	=	- บาท/ม.
ค่ายาแนวท่อ 0.019 ลบ.ม. @ 1,906.00 บาท	=	36.21 บาท/ม.
ค่าดำเนินการวางท่อ 1.00 ม. @ 510.00 บาท	=	510.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		866.21 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน		866.00 บาท/ม.

ตารางที่ 5

ขนาด ท่อ (ม.)	จำนวน/เที่ยว (ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	ค่าวางและถมกลับ (บาท / เมตร)
Ø 0.30	48	0.126	140
Ø 0.40	32	0.212	140
Ø 0.50	24	0.322	250
Ø 0.60	24	0.442	345
Ø 0.80	18	0.77	421
Ø 1.00	10	1.169	510
Ø 1.20	8	1.651	575
Ø 1.50	5	2.545	635

รายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประชาสันติ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร

- กม. 0+000 จุดเริ่มต้นโครงการ
- กม. 0+000 - กม. 0+350 ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 ม. จำนวน 70 ลบ.ม. (หลวม)
- กม. 0+455 ซุดรื้อวางท่อใหม่ ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน (ท่อเดิม) พร้อมเทเส้น ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 8.00 ม. หนา 0.10 ม.
- กม. 0+440 - กม. 0+570 ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 ม. จำนวน 26 ลบ.ม. (หลวม)
- กม. 0+690 ซุดรื้อวางท่อใหม่ ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน (ท่อเดิม) พร้อมเทเส้น ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 8.00 ม. หนา 0.10 ม.
- กม. 0+680 - กม. 0+730 ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 ม. จำนวน 10 ลบ.ม. (หลวม)
- กม. 0+840 - กม. 1+200 ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.05 ม. จำนวน 72 ลบ.ม. (หลวม)
- กม. 1+200 จุดสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายจันทวรรณ หนูม่วง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แผนผังแสดงโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประชาสันติ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร

กม. 0+000 ถึง กม. 1+200

