



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๙ ตามบันทึกขออนุมัติโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๙ จึงขอให้กำหนดราคากลาง จำนวน ๕ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิริร่วมใจ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๐๒๓) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ตารางเมตร ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๙๒,๙๖๓.๑๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทสิบสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๓๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร และเสริมดินลูกรังไหล่ทาง จำนวน ๓๕ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๙ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน (เหลี่ยม) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ และเกรด บดอัด เสาร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๕๐๑,๒๔๗.๓๓ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพาณิชย์รุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๓๙๑ - กม.๐+๔๔๑) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรด บดอัด เสาร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๗๐,๑๙๗.๙๙ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๔. โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยหม้อ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๗.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๖๑,๗๑๘.๗๑ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๕. โครงการติดตั้งหลังคาคลุมอาคารสำนักงานกองคลัง อบต.บ้านนา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๗.๖๕ เมตร ยาว ๑๐.๓๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘.๗๙ ตารางเมตร หรือตามแบบที่ อบต.บ้านนา กำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๖๙,๑๘๔.๖๗ บาท (หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๙

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิริร่วมใจ ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...91,700...บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิริร่วมใจ ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.0+000 – กม.0+023) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 115 ตารางเมตร ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-2-202/43
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...24 ส.ค. 2569...เป็นเงิน...92,963.10 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวีระพร ชำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ
 - 7.3 นายอมรเทพ พรหมณ้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังไผ่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย ศิริร่วมใจ ซอย 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ GC - 2 - 202/43 จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	67,262.21	1.3821	92,963.10	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	92,963.10	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
			คิดเป็นเงินประมาณ	92,963.10	
(เก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทสิบสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 149/2569 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2569

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิริร่วมใจ ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 92,963.10 บาท

(เก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทสิบสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ชำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา ค่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศีรีร่วมใจ ขอย - หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 23 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 115 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายศีรีร่วมใจ ขอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประมาณการโดย นายจันทร์วรรณ หนูม่วง

แบบเลขที่ GC - 2 - 202/43

รายการที่

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ชุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ (หินคลุก)	115.00	ม. ²	-	-	15.87	1,825.05	1,825.05	
2	ทรายรองพื้น	5.75	ม. ³	574.77	3,304.93	121.00	695.75	4,000.68	
3	คอนกรีต 300 ksc.	17.25	ม. ³	3,014.02	51,991.85	-	-	51,991.85	
4	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	46.00	ม.	-	-	21.94	1,009.24	1,009.24	
5	เหล็กตะแกรง WELDED WIRE ขนาด dia. 4.00 mm. @ 15 x 30 cm.	115.00	ม. ²	35.00	4,025.00	6.00	690.00	4,715.00	
6	EXPANSION JOINT	-	ม.	171.44	-	-	-	-	
7	CONSTRUCTION JOINT	10.00	ม.	104.71	1,047.10	-	-	1,047.10	
8	LONGITUDINAL JOINT	23.00	ม.	50.98	1,172.54	-	-	1,172.54	
9	ค่าปูผิวคอนกรีต	115.00	ม. ²	-	-	12.93	1,486.95	1,486.95	
10	น้ำมันทาแบบ	1.15	ลิตร	12.00	13.80	-	-	13.80	
รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง								67,262.21	
รวมค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3821								92,963.10	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								92,963.10	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น								92,963.10	
(เก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทสิบสตางค์)									

1. EXPANSION JOINT คิดจากความยาว 5.00 เมตร

ใช้ท่อ PVC Ø 1" ชั้น 13.5 ยาว 0.40 ม.

ใช้กระดาษชานอ้อย หนา 1"

3. LONGITUDINAL JOINT

คิดจากความยาว

10.00 เมตร

รายการวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมค่างาน	หน่วย	หมายเหตุ
คิดจากความยาวเหล็ก DB 30 Ø 12	1.00	ม.	19.70	19.70	บาท	* ไม่รวม
ค่าเหล็ก ยาว 0.50 ม. / ท่อน	6.16	กก. @	22.18	136.63	บาท	
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00	ม. @	25.72	257.20	บาท	
ทาสี + จาระบี	14.00	ชุด @	4.00	56.00	บาท	
JOINT SEALER	3.75	ลิตร @	16.00	60.00	บาท	
แผ่นพลาสติก	-	ม. @	-	-	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				509.83	บาท	
ค่างานต้นทุน	509.83	/10.00		50.98	บาท / เมตร	