



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๙ ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๙ จึงขอให้กำหนดราคากลาง จำนวน ๕ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิริร่วมใจ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๐๒๓) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ตารางเมตร ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๙๒,๙๖๓.๑๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทสิบสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๐๓๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร และเสริมดินลูกรังไหล่ทาง จำนวน ๓๕ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๙ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน (เทลิน) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ และเกรด บดอัด เขาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๕๐๑,๒๔๗.๓๓ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพาณิชย์รุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๓๙๑ - กม.๐+๔๔๑) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรด บดอัด เขาะร่องน้ำสองข้างทาง ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๗๐,๑๙๗.๙๙ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๔. โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยหม้อ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๗.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๑๖๑,๗๑๘.๗๑ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๕. โครงการติดตั้งหลังคาคลุมอาคารสำนักงานกองคลัง อบต.บ้านนา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๗.๖๕ เมตร ยาว ๑๐.๓๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘.๗๙ ตารางเมตร หรือตามแบบที่ อบต.บ้านนา กำหนด ซึ่งกำหนดราคากลาง ๖๙,๑๘๔.๖๗ บาท (หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๙

(นายธรรมนุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการติดตั้งหลังคาคลุมอาคารสำนักงานกองคลัง อบต.บ้านนา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....69,000.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โครงการติดตั้งหลังคาคลุมอาคารสำนักงานกองคลัง อบต.บ้านนา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 7.65 เมตร ยาว 10.30 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78.79 ตารางเมตร หรือตามแบบที่ อบต.บ้านนา กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....24 ส.ค. 2569.....เป็นเงิน.....69,184.67.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายพินิจ บริเวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวีระพร ขำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ
 - 7.3 นายอมรเทพ พรหมณ้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังไผ่ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภทงาน อาคาร

เส้นทางสาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	52,921.80	1.3073	69,184.67	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % พื้นที่ฝนตกชุก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			69,184.67	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			69,184.67	
(หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ 153/2569 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2569

ได้ร่วมกันกำหนดราคาค่าก่อสร้างตามโครงการติดตั้งหลังคาคลุมอาคารสำนักงานกองคลัง อบต.บ้านนา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามรายการประมาณการนี้แล้ว ราคากลางเป็นเงิน 69,184.67 บาท

(หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพร ขำคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอมรเทพ พรหมน้อย)

รายการประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ประมาณราคาค่า โครงการติดตั้งหลังคาคลุมอาคารสำนักงานกองคลัง อบต.บ้านนา หมู่ที่ 5
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.65 เมตร ยาว 10.30 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78.79 ตารางเมตร หรือตามแบบที่ อบต.บ้านนา กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ประมาณการโดย นายจันทวีร์วรรณ หนูม่วง
แบบเลขที่
รายการที่
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา								
1.1	เหล็กแผ่น Plate ขนาด 4"x4"หนา 4.5 มม. (พร้อมเจาะรู 2 รู)	24.00	แผ่น	80.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
1.2	ทุกเหล็ก 3 ทน	48.00	ตัว	8.00	384.00	-	-	384.00	
1.3	ฉันทัน+เสาเหล็กเคลือบกัลวาไนท์ ขนาด 1 1/2"x3" ยาว 6.00 ม. หนา 2.3 มม.	16.00	ท่อน	640.00	10,240.00	-	-	10,240.00	
1.4	แปเหล็กเคลือบกัลวาไนท์ ขนาด 1"x2" ยาว 6.00 ม. หนา 2.3 มม.	15.00	ท่อน	430.00	6,450.00	-	-	6,450.00	
1.5	หลังคาเมทัลชีท ยาว 10.60 ม. หนา 0.4 มม. (11 แผ่น) (สีบรอน)	117.00	ม.	150.00	17,550.00	-	-	17,550.00	
1.6	สกรูยึดแผ่นหลังคาเมทัลชีท	2.00	กล่อง	170.00	340.00	-	-	340.00	
1.7	ครอบข้างแผ่นเมทัลชีท ยาว 3.00 ม. กว้าง 45 ซม. (3 แผ่น) (สีบรอน)	9.00	ม.	94.00	846.00	51.00	459.00	1,305.00	
1.8	สีน้ำมันทาทำรอยเชื่อม ขนาด 1 ลิตร	1.00	กระป๋อง	160.00	160.00	-	-	160.00	
1.9	ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ (รวมเลวดเชื่อม)	596.16	กก.	-	-	12.00	7,153.92	7,153.92	
1.10	ค่าแรงงานผูกหลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet)	103.04	ตร.ม.	-	-	72.00	7,418.88	7,418.88	
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง							52,921.80	
	รวมค่าดำเนินการ,ภาษี,กำไร FACTOR F 1.3073							69,184.67	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							69,184.67	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							69,184.67	
	(หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)								